

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI CIMBERGO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
11.6	Comune di Cimbergo – Loc. Varie												
	Realizzazione piazzola montaggio vasca - Loc. Redola												
1	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie, lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Livellamento area - Analisi al mc:	F.1.2.4					20	€ 11,23	14%	€ 32,21	86%	€ 192,35	€ 224,56
	Tubazione - Analisi al mc:	F.1.2.4		78	0,4	0,4	12,48	€ 11,23	14%	€ 20,10	86%	€ 120,03	€ 140,13
	Livellamento strada di accesso - Analisi al mc:	F.1.2.4					10	€ 11,23	14%	€ 16,11	86%	€ 96,18	€ 112,28
	Realizzazione piazzola montaggio vasca - Loc. Racola												
2	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie, lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Livellamento area - Analisi al mc:	F.1.2.4					20	€ 4,55	18%	€ 16,11	82%	€ 74,83	€ 90,93
	Realizzazione punti acqua - Loc. varie												
3	Bocchettone AIB UNI 45		12					€ 55,00	0%	€ 0,00	100%	€ 660,00	€ 660,00
	Rubinetto in ottone UNI 45		12					€ 8,00	0%	€ 0,00	100%	€ 96,00	€ 96,00
	Guarnizioni												
4	Tubo PEAD PN 10 diametro 63 mm			78				€ 3,60	10%	€ 28,08	90%	€ 252,72	€ 280,80
	Analisi al ml:						78						
5	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico.												
	Analisi cad:	F.1.15	10				10	€ 132,95	18%	€ 240,88	82%	€ 1.088,60	€ 1.329,47
6	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina												
	Analisi a mq:	G.1.1.1					90	€ 1,03	81%	€ 74,87	19%	€ 18,07	€ 92,94
7	Organizzazione cantiere								100%	€ 400,00	0%	€ 0,00	€ 400,00
	Analisi a corpo:												
	TOTALE									€ 828,34		€ 2.998,78	€ 3.427,12
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												€ 571,73
	Arrotondamento												€ 1,15
	TOTALE INTERVENTO												€ 4.000,00