

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI MALEGNO

| N. ord. | Descrizione | Rif. | N° | Lungh. | Largh. | Altezza | Quantità totale | Costo un. | % Man | Manodopera | % Noli e forniture | Noli e forniture | Costo tot. |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|--------|---------|-----------------|------------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 12.10 | Comune di Malegno – Loc. Pratulungo | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Realizzazione briglia di contenimento con gaveta trapezia, come da allegato cartografico (L: 4,5 mt - H: 1,2 mt) in C.L.S., ancorata alla roccia con spezzoni metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. L'opera sarà completata mediante esecuzione di svasamento della porzione di torrente antistante per permettere la formazione di un bacino di accumulo, nonché dalla realizzazione di una scogliera sulla sponda destra dell'alveo e dal taglio della vegetazione ostacolante le operazioni AIB. Analisi a corpo: | | 1 | | | | 1 | € 2.200,00 | 40% | € 880,00 | 60% | € 1.320,00 | € 2.200,00 |
| 2 | Organizzazione cantiere Analisi a corpo: | | | | | | | | 100% | € 500,00 | 0% | € 0,00 | € 500,00 |
| TOTALE | | | | | | | | | | € 1.380,00 | | € 1.320,00 | € 2.700,00 |
| IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%) | | | | | | | | | | | | | € 290,40 |
| Arrotondamento | | | | | | | | | | | | | € 9,60 |
| TOTALE INTERVENTO | | | | | | | | | | | | | € 3.000,00 |