

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI CORTENO GOLGI

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
12.11	Comune di Corteno Golgi – Loc. Camprena												
	Posa tubazione, pozzetti e bocchettoni AIB												
1	Bocchettone AIB UNI 45 Rubinetto in ottone UNI 45 Guarnizioni		1 1					€ 55,00 € 8,00	0% 0%	€ 0,00 € 0,00	100% 100%	€ 55,00 € 8,00	€ 55,00 € 8,00
2	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito a mano, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc., compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie, lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Pozzetti - Analisi al mc:	F.1.2.5	1	1	1	1	1,00	€ 81,25	100%	€ 81,25	0%	€ 0,00	€ 81,25
3	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico. Analisi cad:	F.1.15	2				2	€ 139,57	18%	€ 50,57	82%	€ 228,57	€ 279,14
4	Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi a mq:	E.1.1.5					85	€ 3,22	90%	€ 246,41	10%	€ 26,95	€ 273,36
5	Allacciamenti idraulici e altre componenti idrauliche Analisi a corpo:								100%	€ 200,00	0%	€ 0,00	€ 200,00
6	Svasamento vasca esistente, compreso il ripristino della protezione sulla briglia Analisi a corpo:								100%	€ 1.500,00	0%	€ 0,00	€ 1.500,00
	TOTALE									€ 2.078,23		€ 318,52	€ 2.396,75
	IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)												€ 70,07
	Arrotondamento												€ 3,18
	TOTALE INTERVENTO												€ 2.470,00