

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI SONICO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
12.9	<b>Comune di Sonico – Loc. Pradella</b>												
1	Realizzazione attacco <u>bocca di carico autobotte da vasca</u> <u>acquedotto comunale</u> costituita da: a. Pescante di fondo b. Tubazione in acciaio inox DN50 c. Valvole di ritegno d. Saracinesca DN50 PN16 e. Demolizione fondazione f. Carotaggio per installazione tubazioni g. Scavo con ausilio di escavatore h. Installazione <u>idrante soprasuolo, tre bocche, 1 UNI70 ± 2</u> <u>UNI45 dn50</u> i. Curva a piede DN50 l. Svuotamento vasca per realizzazione carotaggi e successivo inghisaggio tubazioni, con filtro, mediante malta speciale espansiva m. Reinterro di tutto l'impianto n. Pulizia rastrellatura di tutta l'area interessata dall'intervento o. Inerbimento delle superfici portate a nudo dagli scavi mediante semina a spaglio p. Organizzazione cantiere e costi di trasporto materiali q. Collaudo finale ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della DL.  Analisi a corpo:								100%	€ 4.630,00	0%	€ 0,00	€ 4.630,00
TOTALE										€ 4.630,00		€ 0,00	€ 4.630,00
IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)													€ 0,00
Arrotondamento													€ 0,00
TOTALE INTERVENTO													€ 4.630,00