

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI MALEGNO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
14.2	Comune di Malegno – Loc. Castello												
1	Vasca in polietilene da 1000 lt comprensivo di trasporto, posa, e formazione di una base in cls per l'appoggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi cad:		2				2	€ 350,00	30%	€ 210,00	70%	€ 490,00	€ 700,00
2	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc., compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie, lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Tubazione acquedotto - Analisi al mc:	F.1.2.4		95	0,4	0,4	15,20	€ 11,31	14%	€ 24,66	86%	€ 147,25	€ 171,91
	Pozzetti - Analisi al mc:	F.1.2.4	1	1	1	1	1,00	€ 11,31	14%	€ 1,62	86%	€ 9,69	€ 11,31
3	Bocchettone AIB UNI 45 comprensivo di posa, allacciamenti e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Rubinetto in ottone UNI 45 Guarnizioni		1 1					€ 55,00 € 8,00	0% 0%	€ 0,00 € 0,00	100% 100%	€ 55,00 € 8,00	€ 55,00 € 8,00
4	Tubo PEAD PN 10 diametro 32 mm Analisi al ml:			95			95	€ 3,60	10%	€ 34,20	90%	€ 307,80	€ 342,00
5	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina Analisi a mq:	G.1.1.1		95	1		95	€ 1,03	81%	€ 79,03	19%	€ 19,08	€ 98,11
6	Allacciamenti idraulici e altre componenti idrauliche Analisi a corpo:								100%	€ 200,00	0%	€ 0,00	€ 200,00
7	Organizzazione cantiere Analisi a corpo:								100%	€ 200,00	0%	€ 0,00	€ 200,00
TOTALE										€ 749,51		€ 1.036,82	€ 1.786,33
IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)													€ 228,10
Arrotondamento													-€ 14,43
TOTALE INTERVENTO													€ 2.000,00