

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI MALONNO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
14.7	Comune di Malonno – Loc. Fienili Vent												
1	Installazione idrante soprasuolo, tre bocche, 1 UNI70 + 2 UNI45 dn50 Analisi cad:		1				1	€ 350,00	30%	€ 210,00	70%	€ 490,00	€ 700,00
2	Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie, lo sgombero dei materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Tubazione acquedotto - Analisi al mc: Svasamento e formazione bacino di raccolta acque - Analisi al mc: Pozzetti - Analisi al mc:	F.1.2.4 F.1.2.4 F.1.2.4		8 3,5 1	0,5 2,8 1	0,5 1 1	2,00 9,80 1,00	€ 11,31 € 11,31 € 11,31	14% 14% 14%	€ 3,24 € 15,90 € 1,62	86% 86% 86%	€ 19,38 € 94,94 € 9,69	€ 22,62 € 110,84 € 11,31
3	Bocchettone AIB UNI 45 comprensivo di posa, allacciamenti e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Rubinetto in ottone UNI 45 Guarnizioni		1 1					€ 55,00 € 8,00	0% 0%	€ 0,00 € 0,00	100% 100%	€ 55,00 € 8,00	€ 55,00 € 8,00
4	Tubo PEAD PN 10 diametro 63 mm Analisi al ml:			8			8	€ 3,60	10%	€ 2,88	90%	€ 25,92	€ 28,80
5	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, reinterro e collegamento alla tubazione di scarico. Analisi cad:	F.1.15	1				1	€ 139,57	18%	€ 25,29	82%	€ 114,28	€ 139,57
6	Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi superficiali mediante spargimento manuale di un idoneo miscuglio di sementi a seconda delle caratteristiche ecologiche stagionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la preparazione del piano di semina Analisi a mq:	G.1.1.1					25	€ 1,03	81%	€ 20,80	19%	€ 5,02	€ 25,82
7	Allacciamenti idraulici e altre componenti idrauliche Analisi a corpo:								100%	€ 200,00	0%	€ 0,00	€ 200,00
8	Getto di calcestruzzo con resistenza caratteristica R'ck 300 kg/cm2 con inerti di idonea granulometria, in opera per murature in elevazione di qualsiasi altezza e spessore, compresa l'eventuale regolarizzazione manuale degli scavi, formazione dei casseri e loro disarmo, costipamento delle superfici, eventuali ponteggi, compreso il ferro d'armatura (FeB44K controllato in stabilimento), ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi a mc:	F.1.6.1		1,6	0,3	1,2	0,576	€ 264,69	7%	€ 10,25	93%	€ 142,21	€ 152,46
9	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Analisi a mc:	E.1.2.5					5	€ 38,30	86%	€ 165,08	14%	€ 26,42	€ 191,50
10	Organizzazione cantiere Analisi a corpo:								100%	€ 150,00	0%	€ 0,00	€ 150,00
TOTALE										€ 805,05		€ 990,86	€ 1.795,92
IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)													€ 217,99
Arrotondamento													-€ 13,90
TOTALE INTERVENTO													€ 2.000,00