

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INTERVENTI A.I.B. - COMUNE DI PASPARDO

N. ord.	Descrizione	Rif.	N°	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità totale	Costo un.	% Man	Manodopera	% Noli e forniture	Noli e forniture	Costo tot.
14.9	Comune di Paspardo – Sede P.C.												
1	Intervento di derivazione e allacciamento all'acquedotto comunale, comprensivo di scavi, allacciamenti, posa di tubazione, ripristino ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi al corpo:								20%	€ 200,00	80%	€ 800,00	€ 1.000,00
2	Idrante con bocchettone AIB UNI 70 + 2 UNI 45, compresi la posa, gli allacciamenti idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.												
	Analisi cad:		1				1	€ 700,00	18%	€ 126,00	82%	€ 574,00	€ 700,00
TOTALE										€ 326,00		€ 1.374,00	€ 1.700,00
IVA SU NOLEGGI E FORNITURE (22%)													€ 302,28
Arrotondamento													-€ 2,28
TOTALE INTERVENTO													€ 2.000,00